

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Боготольского района  
Красноярского края

А.В. Белов

" " 2018 г.

Реализация мероприятий муниципальной программы по формированию комфортной среды  
(благоустройство дворовых территорий) с. Боготол Боготольского сельсовета  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Ремонт автомобильных проездов к жилым домам по ул. Целиной с. Боготол Боготольского сельсовета Боготольского района  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 209,756 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 7,706 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 20,97 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2018 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	ТЕР01-02-027-01	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 1	1000 м2 спланированной площади	0,189 189 / 1000	151,33		151,33	14,52	29		29	3
2	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,264 26,4 / 100	4835,49	224,97	4254,71	309,41	1277	59	1123	82
3	ТСЦ-408-0015	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	33,26 26,4*1,26	118,44				3939			
4	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,22	1175,21		58,93	8,4	259		13	2
5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,284 284 / 1000	42674,01	423,98	3021,98	289,06	12119	120	858	82

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (Добавить 2 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч., ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	1000 м2 покрытия	0,284 284 / 1000	19566,72	4	23,16		5557	1	7	
7	ТСЦ-410-0001	Исключить из расценок ТЕР27-06-020-01 и ТЕР27-06-021-01 Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А	т	-41,18 -(27,43+13,75)	403,59				-16620			
8	ТСЦ-410-0006	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	т	41,18	388				15978			
9	ТЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 6 см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,0745 74,5 / 1000	6151,96	453,44	4681,92	348,82	458	34	349	26
10	ТСЦ-408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм	м3	5,71 75,5*0,06*1,26	129,07				737			
11	ФССЦпг-03-21-01-013	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 13 км (щебень)	1 т груза	60,79 (33,26+5,71)*1,56	12,6		12,6		766		766	
12	ФССЦпг-03-21-03-100	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: III класс груза до 100 км (битум)	1 т груза	0,23	77,42		77,42		18		18	
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									24517	214	3163	195
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									150310	4032	29162	3674
Накладные расходы									10903			
Сметная прибыль									6218			
<b>Итого по смете:</b>												
Итого									167430			
В том числе:												
Материалы									117116			
Машины и механизмы									29162			
ФОТ									7706			
Накладные расходы									10903			
Сметная прибыль									6218			
Индекс дефлятор 167 430 * (104,4%)									174797			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
НДС 20%									34959			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>209756</b>			